

Par iepirkumu nr. VNP-2015/20

„Teritorijas labiekārtošana Viļānos , Kultūras laukumā 2”

- Būvdarbu apjomos p.1,p.2, p.3, p.11., p.26 norādīts, ka nederīgo materiālu paredzēts nogādāt uz Pasūtītāja atbērtni.
Lūdzu norādīt attālumu līdz Pasūtītāja atbērtnei.
- Projektā paredzētas pielietot frakcionētas šķembas 40/70.
Vai frakcionētas šķembas drīkst aizvietot ar ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/45 (frakcija 40/70 Ceļu specifikācijās nav paredzēta, tāpēc Latvijā netiek ražota) ?
- Betona bruģakmenim h=80 mm un h=60 mm nav norādīta krāsa un veids.
Lūdzam norādīt betona bruģakmens krāsu un veidu.
- Ūdens tekne no betona norādīta kā SIA „Siguldas bloks” izstrādājums.SIA „Siguldas bloks” ir sešu veidu ūdens teknes.
Lūdzam norādīt ūdens teknes izmērus vai nosaukumu.
- Rasējumos norādīts, ka zem zālāja paredzēta drenējoša smiltis ar filtrācijas koeficientu 2.0 m/dnn, smiltij zem segām filtrācijas koeficients nav norādīts.
Lūdzam norādīt filtrācijas koeficientu smiltij drenējošā slāņa izbūvei zem segām.
- Rasējumos norādītas asfaltbetona markas ABT-11 un AG-22. Darba daudzumos norādītas asfaltbetona markas AC11 un AC-b.
Lūdzam apstiprināt , ka asfalta seguma apakškārtas ieklāšanai paredzēta asfaltbetona marka AC22 base un virskārtas ieklāšanai AC11 surf.
- Rasējumos uzrādīta betona marka B15. Darbu daudzumos norādītā betona marka ir C12/15.
Lūdzam apstiprināt, ka projektā paredzētā betona marka ir C12/15.
- P.34. Aku vāku līmeņa korigēšana (līdz bruģakmeņa seguma virsmai).
Lūdzam norādīt vai korigētas tiek „peldošās” akas vai arī jāparedz esošo aku remonts.
- Darbu daudzumos , izdalot materiālus, ir norādīti arī sablīvējuma koeficienti. Ne visos gadījumos ir pielietoti norādītie koeficienti vai arī tie vispār nav pielietoti.
Lūdzam pakorigēt materiālu daudzumus .