

Nr. p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Darbu apjomos "Lokālā tāme Nr. 3, 2. stāvs" pozīcijā Nr. 69 un Nr. 96 darbu apjoms ir 0.00. Lūdzam precizēt, kāds darbu apjoms ir paredzēts šajā pozīcijā	<i>Tehniskas specifikācijas un tāmes izstrādes procesā tika pieņemts lēmums neatjaunot flīzējamo divās telpās – Nr. 207 un Nr.209, tāpēc apjomi izņemti</i>
2.	Darbu apjomos "Lokālā tāme Nr. 2, 1. stāvs" pozīcijā Nr. 205 ir norādīti darbi "Stāvvadu izbūve ar pieslēgšanas vietas izveidi izlietnēm un citam iekārtam, ieskaitot visas palīgmateriālus un stiprinājumus - 1.stāvam, ieskaitot zem grīdām un nomainot vertikālus stāvvadus klasēs". Objektu esam apsekojuši, bet tomēr lūdzam norādīt, vai pareizi saprotam, ka šajā pozīcijā ir paredzēta arī kanalizācijas cauruļvada nomaiņa zem grīdas un lūdzam norādīt arī kāds ir šo darbu daudzums.	<i>Tā kā atsegšana skolas darba laikā nebija iespējama un iepriekšējās kanalizācijas izvadu izvietojuma shēmas nav saglabājušas (t.sk. būvvaldes arhīvā), pasūtītājs pieņem, ka kanalizācijas stāvvads iet paralēli koridoram. Tāmē šajā pozīcijā paredzēta kanalizācijas cauruļvada nomaiņa zem grīdas (demontējot grīdu koridoram 1.stāvā) visā garumā ar pievienošanu pie izvadiem katrā klasē, kur paredzētas izlietnes, t.sk. pilnīgi nomainot vertikālos stāvvadus. Darbs paredzēts darbu kompleksam kopumā - uzņēmumam ir zināmi riski un tas jāparedz vienības cenās.</i>