


PLĀNS, M 1:250





PIEZĪMES:

1. Tehnikas un materiālu pievēršana pa esošajiem ceļiem, tilta galos pirms būvlaukuma izbūvējama smiltis kaudze un uzstādāma ceļa zīme Nr. 912 ar signāltugunīm.
2. Būvdarbu organizēšanas aprakstu skatīt sadaļā "Specifikācijas" E. punktā.
3. Būvdarbu veikējs var izvēlēties citu materiālu krautņu, tehnikas novietņu vietu un strādnieku sadzīves telpu vietu iepriekš par to vienojoties ar zemes īpašnieku.
4. Esošā tilta augšēces pusē izbūvējams gājēju pagaidu tilts ar margām, tilta nes spēja 2.5 kN/m2, platums ≥1m. Tiltā novietojums precizējams pie Pasūtītāja.

DOP APZĪMĒJUMI:

- 1 Materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukums
  - 2 Strādnieku sadzīves telpas
  - 3 Pārvietojamās WC
  - 4 Gājēju pagaidu tilts (iespejamā atrašanās vieta)
- Būvlaukuma pilsētīgas norobežojošais žogs

Pasūtītājs:  Vilānu novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. 83/2017/06						
Projektētājs:  Infrastrukturā un objekta projektēšana		Būvprojekts:  Tilta pār Malu pie Ornicāniem atjaunošanas būvprojekta izstrāde						
Rasējums:  DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS								
Būvproj. vad.  G. Skropis	Izstrādāja  A. Skrotis	Pārbaudīja  R. Norits	Datums 24.07.2017.	Artīva Nr. T105/17	Mērogs 1:250	Stadija BP	Rasējuma Nr. DOP-01	Lapu sk. 1/1